

[illegible]



[illegible]

[illegible]

南ぬ浜町緑地公園防犯カメラ													
監視カメラ③（公園）													
集計表													
No.	名 称	摘 要	積算数量	単位	数 量								
	■土工事												
	④ 管路	FEP30 W=440 H=690	5.5	m	1.5	4.0							
	根切り	0.130 m³ (m辺り) 小規模土工	1.67	m³	W0.44×H0.69×管路長 1.67								
	埋設標識シート	2倍長	5.5	m	5.5								
	保護砂	普通砂	0.46	m³	W0.44×H0.19×管路長 0.46								
	埋戻し	0.130 m³ (m辺り)	1.21	m³	根切り-保護砂 1.21								
	残土処分	敷き均し	0.46	m³	根切り-埋戻し 0.46								
	④' 管路	FEP30 W=440 H=690	4.0	m	4.0								
	根切り	0.130 m³ (m辺り) 小規模土工	1.21	m³	W0.44×H0.75×管路長 1.21								
	埋設標識シート	2倍長	4.0	m	4.0								
	保護砂	普通砂	0.33	m³	W0.44×H0.19×管路長 0.33								
	路盤材	RC-40	0.26	m³	W0.44×H0.15×管路長 0.26								
	埋戻し	0.130 m³ (m辺り)	0.62	m³	根切り-保護砂-路盤材 0.62								
	残土処分	敷き均し	0.60	m³	根切り-埋戻し 0.60								
	カッター入れ	2m (m辺り)	8.0	m	2×管路長 8.0								
	アスファルト撤去	コンクリート撤去参照	0.15	m³	管路長×0.037 m² (W0.74×t0.05) 0.15								

[illegible]